




### VERKLARING

-  Bestaande situatie
-  Bestaande put rondom frezen (niet op schaal weergeven)
-  Aanbrengen huisaansluiting PVC Ø125 mm
-  Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm
-  Aanbrengen opsluitband 120 x 250 mm
-  Herstraten/vervangen goot 3 strek met vrijkomende stenen (gebakken- of betonstraatstenen)
-  Opbreken molgootelementen en aanbrengen goot 3 strek
-  Opnemen, omdraaien en opnieuw aanbrengen straatbakstenen parkeervakken keiformaat, kleur Bretagne, elleboogverband
-  Herstraten voetpad straatbakstenen dikformaat in halfsteensverband kleur Dordogne
-  Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm
-  Aanbrengen pad van halfverharding, 80 mm Gralux
-  Aanbrengen deklaag 30 mm dik, fase 1
-  Aanbrengen deklaag 30 mm dik, fase 2
-  Aanbrengen plantvakken met grondverbetering
-  Maken plantgat tbv bomen
-  Frezen asfalt ten behoeve van aansluiting
-  Aanbrengen grondverhoging
-  Aanbrengen erosie bescherming Enkamat A20
-  Verzamelplaats vuilnisbakken
-  Aanbrengen afzetpaal

**NIEUWE SITUATIE**  
Schaal 1:500

N	Diverse aanpassingen	12-01-'23	JA	JJN
versie	omschrijving	datum	getekend	gecontr.
Buroinfra Ingenieursbureau civiele techniek		 INGENIEURSBUREAU CIVIELE TECHNIEK		
Smithweg 1.05 4462 HC GOES telefoon 0113-751203 internet: www.buroinfra.nl e-mail: info@buroinfra.nl				
opdrachtgever: Gemeente Noord-Beveland		formaat: A2		
omschrijving: Woonrijp maken Stadspolder Nieuwe situatie		schaal: 1:500		
		aantal bladen: 3		
		blad: 2		
getekend	paraaf	datum	tekening nummer	bestek nummer
gecontroleerd	JJA	10-01-2023	211040-02	211040-NB
	JJN	10-01-2023		